

## PREAMBULE :

La Commune du Tampon s'engage dans des travaux d'aménagement de diverses voiries : chemin Antony Payet, avenue de l'Europe, rues Jules Bertaut et Fidelio Robert, boulevard Michel Debré, rue Mickaël Gorbatchev, rue Saint Vincent de Paul et rue Jules Ferry.  
L'objectif est de moderniser ces voiries en améliorant les conditions de circulation et en sécurisant le cheminement piéton.

Les travaux consistent en la réfection en enrobé de la voirie, la reprise des signalisations horizontale et verticale, la mise en place d'un réseau d'eaux pluviales et l'aménagement de trottoirs sur l'ensemble des itinéraires. Ils comportent aussi sur certains tronçons des aménagements d'éclairage public et la reprise d'un réseau d'eaux usées.

Les travaux sont estimés à 6 471 000 € TTC et seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.

Or, depuis le 1er janvier 2010 — date de transfert de compétence à la Communauté d'Agglomération du Sud — la commune du Tampon n'est plus compétente en matière d'eaux usées. De plus, depuis le 1er janvier 2022 — date de transfert de compétence à la Communauté d'Agglomération du Sud — la commune du Tampon n'est plus compétente en matière d'eaux pluviales.

En conséquence, la CASUD et la commune du Tampon ont décidé que la prise en charge financière de ces interventions sera assurée par la CASUD .

**CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :**



## ENTRE

**LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD (CASUD)**, dont le siège social est sis 379 rue Hubert Delisle — BP 347 — 97838 LE TAMPON Cedex, représentée par son Président, Monsieur André THIEN AH KOON, dûment habilité par la délibération n° 09-20180518 du Conseil Communautaire en date du 18 mai 2018 d'une part,

ET

**LA COMMUNE DU TAMPON**, dont le siège social est sis 256 rue Hubert Delisle — BP 449 — 97838 LE TAMPON, représentée par son Maire, Monsieur André THIEN AH KOON, dûment habilité par la délibération n° ..... du Conseil Municipal en date du ..... d'autre part,

### ARTICLE 1-OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de partenariat et de financement des opérations relatives aux compétences des deux collectivités dans le cadre des aménagements des diverses voiries de la Commune du Tampon pour les lots suivants :

- Lot 5 - Réaménagement Boulevard Michel Debré
- Lot 7 - Réaménagement Rue Mickael Gorbatchev
- Lot 13 - Réaménagement de la Rue Jules Ferry

### ARTICLE 2 -MODALITE DE FINANCEMENT

Le montant total des travaux des lots 5, 7 et 13 s'élèvent à **1 543 779 € HT, soit 1 675 000 € TTC**. Les travaux concernant les eaux pluviales et les eaux usées pour les lot 5, 7 et 13 sont estimés à **484 590 € HT, soit 525 780,00 € TTC**. Ils seront financés par la CASUD.  
**La part communale pour les lots 5, 7 et 13 sont estimés à 1 059 189 € HT, soit 1 149 220 € TTC.**



Aussi, la répartition financière prévisionnelle est la suivante :

Intitulé du projet	Répartition des postes de dépenses					Total en € HT	Total en € TTC
	CASUD			Commune			
	En € HT		En %	En € HT	En %		
Eaux pluviales	Eaux Usées						
Travaux d'aménagement de diverses voies du Tampon							
Lot 5 - Réaménagement Boulevard Michel Debré	201 885 €	0 €	24%	630 373 €	76%	832 258 €	903 000 €
Lot 7 - Réaménagement Rue Mickael Gorbatchev	172 120 €	750 €	39%	266 761 €	61%	439 631 €	477 000 €
Lot 13 - Réaménagement de la Rue Jules Ferry	101 335 €	8 500 €	40%	162 054 €	60%	271 889 €	295 000 €
<b>TOTAL en € HT</b>	<b>475 340 €</b>	<b>9 250 €</b>	<b>31%</b>	<b>1 059 189 €</b>	<b>69%</b>	<b>1 543 779 €</b>	
<b>TOTAL en € TTC</b>	<b>515 744 €</b>	<b>10 036 €</b>	<b>31%</b>	<b>1 149 220 €</b>	<b>69%</b>		<b>1 675 000 €</b>

Les charges financières affectées à chaque poste sont représentées dans le tableau ci dessus et dont le détail est joint en annexe. Les dépenses d'eaux pluviales et d'eaux usées sont prises à 100% par la CASud conformément à leur domaine de compétence.

Après exécution de l'ensemble des prestations, objet de cette convention, la participation sera calculée en fonction des dépenses réelles, selon la clé de répartition ci-dessus, toute dépense ayant été soldée pour l'ensemble de ces travaux.

La CASud versera à la commune sa contribution financière pour les prestations objet de la présente convention selon les principes suivants :

- 100 % à l'issue de la réception de chacun des 3 lots sous un délai de 3 mois
- Le montant du FCTVA à percevoir sur les montants des travaux pris en charge par la CASud sera déduit du montant de la participation financière de la CASud.
- Un état des sommes à payer sera transmis à la CASUD et un titre de recettes correspondant sera émis.

### ARTICLE 3 - TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE

La commune du Tampon conserve la maîtrise d'ouvrage. Les travaux seront réalisés dans le cadre du marché public travaux d'aménagements de diverses voies du Tampon .

### ARTICLE 4 - EXECUTION DES MARCHES TRAVAUX ET RECEPTION

La CASud sera associée au suivi des travaux et aux opérations de réception.

### ARTICLE 5 - ENTRETIEN DES OUVRAGES

Après réception des travaux, la CASud prendra en charge l'entretien du réseau d'eaux pluviales.



## ARTICLE 6 - EXECUTION

M. le Directeur Général des Services de la commune du Tampon et M. le Directeur Général des Services de la CASud sont chargés, chacun pour leur part de l'exécution de la présente convention.

## ARTICLE 7 • DUREE DE LA CONVENTION

La convention de maîtrise d'ouvrage prend effet dès sa signature par les parties et sa transmission au contrôle de légalité. Elle se termine à la date de fin de la période de garantie de parfait achèvement.

## ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l'ensemble des membres de la maîtrise d'ouvrage.

## ARTICLE 7- RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention peut être résiliée, d'un commun accord, en cas de non-respect de ces clauses par l'une des deux parties, quinze jours après notification par l'autre partie, de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception.

## ARTICLE 8-LITIGE

En cas de litiges, les parties s'engagent à épuiser les voies de négociation amiable avant de saisir le Tribunal Administratif.

Lu et accepté — **Fait** au Tampon, en quatre exemplaires **originaux**, le

*Pour la Commune  
du Tampon  
le Maire,*

**André THIEN AH KOON**

*Pour la Communauté  
d'Agglomération du Sud,  
Le Président,*

**André THIEN AH KOON**

# ANNEXE – Travaux d'aménagement de diverses

Envoyé en préfecture le 19/08/2022

Reçu en préfecture le 19/08/2022

Affiché le

ID : 974-219740222-20220730-08\_20220730-DE

## LOT N°5: Réaménagement du Boulevard Michel Debré

### Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°	Désignation	U	Quantité	P.U.H.T.	Total
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
4.10	Constat d'huissier	U	1,00	5 000,00	5 000,00
4.11	Relevé topographique sur l'emprise du projet et fourniture des plans d'exécution	U	1,00	3 500,00	3 500,00
4.12	Réalisation de contrôles et transmission des rapports d'essais	U	1,00	2 000,00	2 000,00
4.13	Fourniture du dossier des ouvrages exécutés	U	1,00	3 500,00	3 500,00
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
6.5.1.1	Signalisation de chantier	Forfait	1,00	6 000,00	6 000,00
6.5.1.2	Terrassements généraux y compris évacuation	m <sup>3</sup>	163,00	35,00	5 705,00
6.5.1.2	Terrassements pour création de trottoirs y compris évacuation	m <sup>3</sup>	562,00	30,00	16 860,00
6.5.1.3	Démolition de trottoirs y compris évacuation	m <sup>3</sup>	319,00	25,00	7 975,00
6.5.1.4	Dépose de barrières basses y compris évacuation	ml	90,00	70,00	6 300,00
6.5.1.4	Dépose de garde-corps y compris évacuation	ml	54,00	70,00	3 780,00
6.5.1.5	Fouille en tranchée pour dépose de canalisation existante	m <sup>3</sup>	284,00	50,00	14 200,00
6.5.1.6	Dépose de canalisation y compris évacuation	ml	221,00	200,00	44 200,00
6.5.1.7	Démolition de grille de chaussée PEI y compris évacuation	ml	12,00	80,00	960,00
6.5.1.7	Démolition de caniveau y compris évacuation	ml	15,00	80,00	1 200,00
6.5.1.8	Curage de caniveau y compris évacuation	ml	45,00	20,00	900,00
6.5.1.9	Arrachage de haie	ml	40,00	100,00	4 000,00
<b>VOIRIE ET TROTTOIR</b>					
6.5.2.1	Fourniture et pose de bordures de type T2 classe U	ml	1 949,00	35,00	68 215,00
6.5.2.1	Fourniture et pose de bordures de type A2 classe U	ml	198,00	35,00	6 930,00
6.5.2.2	Fourniture et pose de bordures caniveaux de type CS1	ml	355,00	45,00	15 975,00
6.5.2.2	Fourniture et pose de bordures caniveaux de type CC1	ml	20,00	50,00	1 000,00
6.5.2.3	Remplacement de bordures caniveaux de type CC1	ml	10,00	60,00	600,00
6.5.2.4	Fourniture et mise en œuvre de grave 0/80 sous-trottoir	m <sup>3</sup>	270,00	45,00	12 150,00
6.5.2.5	Fourniture et mise en œuvre grave 0/31,5 sous-trottoir	m <sup>3</sup>	206,00	55,00	11 330,00
6.5.2.6	Fourniture et mise en œuvre de béton C30/35 balayé fibré pour trottoirs et entrées	m <sup>3</sup>	480,00	250,00	120 000,00
6.5.2.7	Fourniture et pose de potelets	U	30,00	110,00	3 300,00
6.5.2.7	Fourniture et pose de potelets PMR	U	72,00	170,00	12 240,00
6.5.2.8	Fourniture et pose de dalles podotactiles	U	216,00	60,00	12 960,00
6.5.2.9	Fourniture et pose de garde-corps de type « Saint Anne d'Auray » ou équivalent	ml	114,00	200,00	22 800,00

6.5.2.10	Fourniture et pose de signalisation verticale de police – A13a	U			
6.5.2.10	Fourniture et pose de signalisation verticale de police – A13b	U	3,00	250,00	750,00
6.5.2.10	Fourniture et pose de signalisation verticale de police – AB25	U	1,00	250,00	250,00
6.5.2.10	Fourniture et pose de signalisation verticale de police – C20a	U	12,00	250,00	3 000,00
6.5.2.10	Fourniture et pose de signalisation verticale de police – M9d	U	4,00	150,00	600,00
6.5.2.10	Fourniture et pose de signalisation verticale de police – B6d et M6h	U	1,00	280,00	280,00
6.5.2.11	Remplacement de clôture en clôture rigide 1,5 m ht	ml	46,00	150,00	6 900,00
6.5.2.12	Fourniture et pose de plot de route à LED pour signalisation de giratoire	U	8,00	150,00	1 200,00
	<b>MACONNERIES</b>				
6.5.3.2	Réalisation de semelle de maçonnerie moellon	m <sup>3</sup>	8,00	250,00	2 000,00
6.5.3.3	Réalisation de maçonnerie moellon à 1 parement	m <sup>3</sup>	51,00	200,00	10 200,00
6.5.3.4	Création de mur en maçonnerie blocs US 20x40	m <sup>2</sup>	60,00	100,00	6 000,00
	<b>RESEAUX HUMIDES</b>				
6.5.4.1	Fouille en tranchée pour réseaux en terrain meuble	m <sup>3</sup>	415,00	30,00	12 450,00
6.5.4.1	Fouille en tranchée pour réseaux en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	277,00	40,00	11 080,00
6.5.4.2	Fourniture et pose de tuyau PVC Ø200 y compris raccordement sur réseau existant	ml	13,00	50,00	650,00
6.5.4.3	Fourniture et pose de tuyau PVC Ø300 y compris raccordement sur regards existant	ml	12,00	80,00	960,00
6.5.4.4	Fourniture et pose de tuyau PEHD Ø500 annelé y compris raccordement sur regard existant	ml	5,00	120,00	600,00
6.5.4.5	Fourniture et pose de tuyau PEHD Ø1000 annelé y compris raccordement sur regard existant	ml	290,00	300,00	87 000,00
6.5.4.6	Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31,5 pour remblai tranchées y compris compactage et essais de contrôle	m <sup>3</sup>	519,00	55,00	28 545,00
6.5.4.7	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé à froid pour sécurisation provisoire de tranchées	m <sup>2</sup>	43,00	35,00	1 505,00
6.5.4.8	Fourniture et pose caniveaux grille de type K500	ml	22,00	1 000,00	22 000,00
6.5.4.8	Fourniture et pose caniveaux grille de type K1000	ml	12,00	2 000,00	24 000,00
6.5.4.9	Mise à niveau de caniveau grille K400	ml	8,00	600,00	4 800,00
6.5.4.10	Dépose et repose de regards avaloir sous-trottoir de type T2	U	13,00	750,00	9 750,00
6.5.4.11	Fourniture et pose de regards avaloir sous-trottoir de type T2	U	4,00	1 200,00	4 800,00
6.5.4.12	Reprise de sortie de réseau EP (Regard + coude + PVC)	Forfait	2,00	1 300,00	2 600,00
6.5.4.13	Mise à niveau de poteau incendie	U	1,00	520,00	520,00
6.5.4.14	Fourniture et pose de regard grille 40x40	U	1,00	1 200,00	1 200,00
6.5.4.14	Fourniture et pose de regards de visite 1000x1000	U	5,00	1 200,00	6 000,00
	<b>RESEAUX SECS</b>				
6.5.5.1	Fourniture et pose de chambre de tirage L1T	U	20,00	800,00	16 000,00
6.5.5.2	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø90 et grillage avertisseur	ml	1 235,00	30,00	37 050,00
6.5.5.2	Fourniture et pose de câble de mise a la terre en Cuivre, section 25 mm <sup>2</sup>	ml	1 235,00	10,00	12 350,00
6.5.5.3	Fourniture et pose d'une armoire de commande de type S17 y compris socle, appareillage et protection	U	1,00	3 000,00	3 000,00
6.5.5.4	Dépose de mât et luminaire existant et démolition de massif y compris évacuation et préparation du fond de fouille	U	7,00	600,00	4 200,00

Envoyé en préfecture le 19/08/2022

Reçu en préfecture le 19/08/2022

Affiché le 6,00

35,00

210,00

ID : 974-219740222-20220730-08\_20220730-DE

<b>6.5.5.5</b>	Fouilles pour implantation de massif d'ancrage	m <sup>3</sup>			
<b>6.5.5.6</b>	Réalisation de massif et fourniture, pose et raccordement des mâts de 6m et luminaires LED y compris câbles d'alimentation	U	12,00	2 000,00	24 000,00
<b>6.5.5.7</b>	Fourniture et pose de câble d'alimentation y compris raccordement au réseau existant	ml	516,00	12,00	6 192,00
<b>6.5.5.8</b>	Missions d'études de dimensionnement des câbles, et de contrôle par organismes agréés pour production de RVRAT et attestation du Consuel	Forfait	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>AMENAGEMENT DE PARKING</b>					
<b>6.5.1.2</b>	Terrassements pour implantation de parking	m <sup>3</sup>	450,00	30,00	13 500,00
<b>6.5.2.1</b>	Fourniture et pose de bordures de type T2/T2 basse classe U	ml	118,00	35,00	4 130,00
<b>6.5.3.1</b>	Fouille pour implantation de mur en maçonnerie de moellons	m <sup>3</sup>	137,00	35,00	4 795,00
<b>6.5.3.2</b>	Réalisation de semelle de maçonnerie moellon	m <sup>3</sup>	15,00	250,00	3 750,00
<b>6.5.3.3</b>	Réalisation de maçonnerie moellon à 1 parement	m <sup>3</sup>	135,00	200,00	27 000,00
<b>6.5.3.5</b>	Création d'escalier 3 m x 5 m y compris lisse en aluminium	Forfait	1,00	4 000,00	4 000,00
<b>6.5.5.1</b>	Fourniture et pose de chambre de tirage L1T	U	2,00	800,00	1 600,00
<b>6.5.5.2</b>	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø90 et grillage avertisseur	ml	100,00	30,00	3 000,00
<b>6.5.5.2</b>	Fourniture et pose de câble de mise a la terre en Cuivre, section 25 mm <sup>2</sup>	ml	100,00	10,00	1 000,00

**TOTAL HT** 831 497,00

**TVA 8,5%** 70 677,25

**TOTAL TTC** 902 174,25

Arrête le présent CDPGF à la somme de:

Signature et cachet de l'entreprise

# ANNEXE – Travaux d'aménagement de diverses

Envoyé en préfecture le 19/08/2022

Reçu en préfecture le 19/08/2022

Affiché le

voies du Tampon   
ID : 974-219740222-20220730-08\_20220730-DE

## LOT N°7 : Réaménagement de la rue Mickael Gorbatchev

### Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°	Désignation	U	Quantité	P.U.H.T.	Total
<b>PREPARATION ET SUIVI DE CHANTIER</b>					
4.10	Constat d'huissier	U	1,00	2 500,00	2 500,00
4.11	Relevé topographique sur l'emprise du projet et fourniture des plans d'exécution	U	1,00	5 000,00	5 000,00
4.12	Réalisation de contrôles et transmission des rapports d'essais	U	1,00	1 500,00	1 500,00
4.13	Fourniture du dossier des ouvrages exécutés	U	1,00	3 500,00	3 500,00
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
6.7.1.1	Signalisation de chantier	U	1,00	6 000,00	6 000,00
6.7.1.2	Terrassements pour création de trottoirs	m <sup>3</sup>	575,00	35,00	20 125,00
6.7.1.3	Dépose de caniveaux grille y compris évacuation	ml	10,00	70,00	700,00
6.7.1.4	Démolition de mur en maçonnerie	m <sup>2</sup>	7,00	60,00	420,00
6.7.1.5	Dépose de clôture simple torsion	ml	20,00	25,00	500,00
6.7.1.6	Abattage d'arbre	U	2,00	400,00	800,00
<b>VOIRIE ET TROTTOIR</b>					
6.7.2.1	Fourniture et pose de bordures de type T2, A2 classe U	ml	650,00	35,00	22 750,00
6.7.2.2	Fourniture et pose de caniveaux de type CS1	ml	650,00	45,00	29 250,00
6.7.2.3	Fourniture et mise en œuvre de grave 0/80 sous-trottoir	m <sup>3</sup>	110,00	45,00	4 950,00
6.7.2.4	Fourniture et mise en œuvre grave 0/31,5 sous-trottoir	m <sup>3</sup>	100,00	55,00	5 500,00
6.7.2.5	Fourniture et mise en œuvre de béton C30/35 balayé fibré pour trottoirs et entrées	m <sup>3</sup>	108,00	250,00	27 000,00
6.7.2.6	Fourniture et pose de dalles podotactiles	U	16,00	60,00	960,00
6.7.2.7	Fourniture et pose de potelets PMR haute visibilité	U	8,00	170,00	1 360,00
6.7.2.8	Rehausse de portail	U	5,00	650,00	3 250,00
6.7.2.8	Rehausse de portillon	U	1,00	550,00	550,00
6.7.2.9	Fourniture et pose de portillon	U	1,00	1 200,00	1 200,00
6.7.2.10	Fourniture et pose de clôture rigide 1m ht	ml	20,00	100,00	2 000,00
6.7.2.11	Remplacement de boîte aux lettres	U	1,00	100,00	100,00
6.7.2.12	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale amendée	m <sup>2</sup>	310,00	25,00	7 750,00
<b>MACONNERIES</b>					
6.7.3.1	Fouilles pour implantation de mur en maçonnerie	m <sup>3</sup>	12,00	35,00	420,00
6.7.3.2	Réalisation de semelle de maçonnerie moellon	m <sup>3</sup>	6,00	250,00	1 500,00
6.7.3.3	Réalisation de maçonnerie moellon à 1 parement	m <sup>3</sup>	18,00	200,00	3 600,00
6.7.3.3	Réalisation de maçonnerie moellon à 2 parements	m <sup>3</sup>	9,00	220,00	1 980,00
6.7.3.4	Réfection de poteaux 40x40, 2m ht pour portails ou portillon	U	8,00	200,00	1 600,00

Envoyé en préfecture le 19/08/2022

Reçu en préfecture le 19/08/2022

Affiché le 00 200,00 500,00 400,00

ID : 974-219740222-20220730-08\_20220730-DE

<b>6.7.3.5</b>	Réalisation de poteaux 40x40, 2m ht pour portillon	U			
<b>RESEAUX HUMIDES</b>					
<b>6.7.4.1</b>	Fouille en tranchée pour réseaux en terrain meuble	m <sup>3</sup>	620,00	30,00	18 600,00
<b>6.7.4.1</b>	Fouille en tranchée pour réseaux en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	414,00	40,00	16 560,00
<b>6.7.4.2</b>	Fourniture et pose de tuyau PVC Ø160 y compris raccordement sur regard EU existant	ml	15,00	50,00	750,00
<b>6.7.4.3</b>	Fourniture et pose de tuyau PVC Ø300 y compris raccordement sur regards existant	ml	78,00	80,00	6 240,00
<b>6.7.4.4</b>	Fourniture et pose de tuyau PEHD Ø600 annelé y compris raccordement sur regard existant	ml	325,00	140,00	45 500,00
<b>6.7.4.5</b>	Fourniture et pose caniveaux grille de type K600	ml	21,00	1 200,00	25 200,00
<b>6.7.4.6</b>	Fourniture et pose de regard avaloir sous trottoir de type T2 ou A2	U	26,00	1 200,00	31 200,00
<b>6.7.4.7</b>	Mise à niveau de tabouret fonte 40x40	U	45,00	450,00	20 250,00
<b>6.7.4.8</b>	Mise à niveau de poteaux d'incendie	U	1,00	520,00	520,00
<b>6.7.4.9</b>	Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31,5 pour remblai tranchées y compris compactage et essais de contrôle	m <sup>3</sup>	524,00	55,00	28 820,00
<b>6.7.4.10</b>	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé à froid pour sécurisation provisoire de tranchées	m <sup>2</sup>	697,00	35,00	24 395,00
<b>RESEAUX SECS</b>					
<b>6.7.5.1</b>	Fourniture et pose de chambre de tirage K1C	U	5,00	1 200,00	6 000,00
<b>6.7.5.1</b>	Fourniture et pose de chambre de tirage L1T	U	6,00	800,00	4 800,00
<b>6.7.5.2</b>	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø90 et grillage avertisseur	ml	350,00	30,00	10 500,00
<b>6.7.5.2</b>	Fourniture et pose de câble de terre Cu 25 mm <sup>2</sup>	ml	350,00	10,00	3 500,00
<b>6.7.5.3</b>	Fourniture et pose d'une armoire de commande de type S17 y compris socle, appareillage et protection	U	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>6.7.5.4</b>	Fouilles pour implantation de massif d'ancrage	m <sup>3</sup>	15,00	35,00	525,00
<b>6.7.5.5</b>	Réalisation de massif et fourniture, pose et raccordement des mâts de 6m et luminaires LED y compris câbles d'alimentation	U	15,00	1 800,00	27 000,00
<b>6.7.5.6</b>	Fourniture et pose de câble d'alimentation y compris raccordement au réseau existant	ml	560,00	12,00	6 720,00
<b>6.7.5.7</b>	Missions d'études de dimensionnement des câbles, et de contrôle par organismes agréés pour production de RVRAT et attestation du Consuel	Forfait	1,00	2 000,00	2 000,00

**TOTAL HT** 439 245,00

**TVA 8,5%** 37 335,83

**TOTAL TTC** 476 580,83

Arrête le présent CDPGF à la somme de:

Signature et cachet de l'entreprise

# Travaux d'aménagement de diverses voies

Envoyé en préfecture le 19/08/2022

Reçu en préfecture le 19/08/2022

Affiché le  
Saint de Paul

**SLOW**

ID : 974-219740222-20220730-08\_20220730-DE

## Lot N°13 : Réaménagement de la rue Saint Vinc

### Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°	Désignation	U	Quantité	P.U.H.T.	Total
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
4.10	Constat d'huissier	U	1,00	5 000,00	5 000,00
4.11	Relevé topographique sur l'emprise du projet et fourniture des plans d'exécution	U	1,00	5 000,00	5 000,00
4.12	Réalisation de contrôles et transmission des rapports d'essais	U	1,00	2 000,00	2 000,00
4.13	Fourniture du dossier des ouvrages exécutés	U	1,00	4 000,00	4 000,00
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
6.13.1.1	Signalisation de chantier	U	1,00	5 000,00	5 000,00
6.13.1.2	Démolition de trottoir existant y compris évacuation	m³	518,00	25,00	12 950,00
6.13.1.3	Dépose garde-corps	ml	16,00	70,00	1 120,00
6.13.1.4	Dépose clôture	ml	95,00	25,00	2 375,00
6.13.1.5	Dépose et repose de panneaux de signalisation	U	6,00	520,00	3 120,00
6.13.1.6	Curage de caniveau grille	ml	45,00	30,00	1 350,00
6.13.1.7	Terrassements généraux	m³	350,00	35,00	12 250,00
6.13.1.8	Arrachage de souche d'arbre	U	1,00	250,00	250,00
<b>VOIRIE ET TROTTOIR</b>					
6.13.2.1	Fourniture et mise en œuvre grave 0/80 sous-trottoir	m³	395,00	45,00	17 775,00
6.13.2.2	Fourniture et mise en œuvre grave 0/31,5 sous-trottoir	m³	850,00	55,00	46 750,00
6.13.2.3	Fourniture et mise en œuvre de béton C30/35 fibré ep 12 cm	m³	297,00	250,00	74 250,00
6.13.2.4	Fourniture et mise en œuvre de béton rouge sur giratoire	m³	6,00	300,00	1 800,00
6.13.2.5	Fourniture et pose de bordures T2, T2 basses classe U	ml	719,00	35,00	25 165,00
6.13.2.5	Fourniture et pose de bordures A2 classe U	ml	634,00	35,00	22 190,00
6.13.2.5	Fourniture et pose de bordures P1	ml	37,00	30,00	1 110,00
6.13.2.6	Fourniture et pose de bordures I3 pour giratoire	ml	40,00	45,00	1 800,00
6.13.2.7	Fourniture et pose de caniveau CS1	ml	140,00	45,00	6 300,00
6.13.2.8	Fourniture et pose de clôture rigide hauteur 1,5m	ml	105,00	100,00	10 500,00
6.13.2.9	Fourniture et pose de dalle podotactile 40x60	U	108,00	60,00	6 480,00
6.13.2.10	Fourniture et pose de potelets anti-stationnement	U	157,00	110,00	17 270,00
6.13.2.10	Fourniture et pose de potelets PMR haute visibilité	U	36,00	120,00	4 320,00
6.13.2.11	Fourniture et pose de plot de route à LED pour signalisation de giratoire	U	8,00	150,00	1 200,00
<b>MACONNERIES</b>					
6.13.3.1	Fourniture et pose de bloc US 20x40 lisse à joint	m²	16,00	100,00	1 600,00
6.13.3.2	Fouilles pour semelle de maçonnerie moellon	m³	106,00	35,00	3 710,00
6.13.3.3	Semelle de maçonnerie moellon	m³	67,00	250,00	16 750,00
6.13.3.4	Maçonnerie de moellon à 1 parement	m³	290,00	200,00	58 000,00
6.13.3.4	Maçonnerie de moellon à 2 parements	m³	17,00	220,00	3 740,00
<b>RESEAUX</b>					

6.13.4.1	Fouille en tranchée pour réseaux en terrain meuble	m <sup>3</sup>	835,00	24 150,00	24 150,00
6.13.4.1	Fouille en tranchée pour réseaux en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	506,00	40,70	30 210,00
6.13.4.2	Fourniture et pose de tuyau PVC Ø200	ml	37,62	56,00	1 550,00
6.13.4.2	Fourniture et pose de tuyau Ø300 annelé	ml	52,00	80,00	4 160,00
6.13.4.2	Fourniture et pose de tuyau Ø400 annelé	ml	191,00	90,00	17 190,00
6.13.4.2	Fourniture et pose de tuyau Ø500 annelé	ml	356,00	110,00	39 160,00
6.13.4.2	Fourniture et pose de tuyau Ø600 annelé	ml	315,00	140,00	44 100,00
6.13.4.3	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø50 bleu	ml	15,00	15,00	225,00
6.13.4.3	Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø90	ml	885,00	30,00	26 550,00
6.13.4.3	Fourniture et pose de câble cuivre 25 mm <sup>2</sup>	ml	885,00	10,00	8 850,00
6.13.4.4	Fourniture et pose de chambre de tirage L1T	U	15,00	800,00	12 000,00
6.13.4.5	Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31,5 pour remblais tranchées y compris compactage	m <sup>3</sup>	1 212,00	55,00	66 660,00
6.13.4.6	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé à froid pour sécurisation provisoire de tranchées	m <sup>2</sup>	1 641,00	35,00	57 435,00
6.13.4.7	Fourniture et pose de caniveau grille K300	ml	5,00	600,00	3 000,00
6.13.4.7	Fourniture et pose de caniveau grille K400	ml	22,00	800,00	17 600,00
6.13.4.7	Fourniture et pose de caniveau grille K500	ml	39,00	1 000,00	39 000,00
6.13.4.7	Fourniture et pose de caniveau grille K600	ml	62,00	1 200,00	74 400,00
6.13.4.8	Fourniture et pose de regard EP Ø500	U	3,00	1 200,00	3 600,00
6.13.4.8	Fourniture et pose de regard EP Ø1000	U	5,00	1 500,00	7 500,00
6.13.4.8	Fourniture et pose de regard EP 1m x 1m y compris tampon	U	1,00	1 500,00	1 500,00
6.13.4.8	Fourniture et pose de regard EP 60 x 60 y compris tampon	U	2,00	1 200,00	2 400,00
6.13.4.9	Dépose et pose à neuf de regard EP Ø1000	U	9,00	1 700,00	15 300,00
6.13.4.10	Mise à niveau de regard EP Ø1000	U	9,00	750,00	6 750,00

<b>TOTAL HT</b>	868 245,00
<b>TVA 8,5%</b>	73 800,83
<b>TOTAL TTC</b>	942 045,83

Arrête le présent CDPGF à la somme de:

**Signature et cachet de l'entreprise**