

ANNEXE – Prix marché par poste avec répartition financière

**Travaux d'aménagement en mode doux d'une voie verte piste cyclable et d'un trottoir d'une largeur de 3,00 m aux abords de la route départementale n°3 "Rue Charles Baudelaire" entre le chemin François Higon et le chemin de Dassy**

	CDPGF LOT 01 VRD – TRAVAUX D'AMENAGEMENT EN MODE DOUX PISTE CYCLABLE ET PIETONNE le long du CD3 entre chemin François Higon et Chemin Dassy	COUT TOTAL DE L'OPERATION				REPARTITION DEPARTEMENT			PART COMMUNE
		Libellé	Unité	Quantités	PRIX	TOTAL	100%	74% (répartition)	
<b>1.21</b>	<b>Travaux préparatoires</b>								
1.21.1	Installation de chantier	FT	1	25000,00	25 000,00 €	25 000,00 €			
1.21.2	Panneaux d'information au public	U	1	900,00	900,00 €	900,00 €			
1.21.3	Etudes d'exécution, comprenant :								
	Plans d'exécution des réseaux Télécommunication	FT	1	1000,00	1 000,00 €	1 000,00 €			
	Plans d'exécution des terrassements (plateformes, talus)	FT	1	1000,00	1 000,00 €	1 000,00 €			
	Plans d'exécution des murs et embase de construction en moellons	FT	1	1000,00	1 000,00 €	1 000,00 €			
	Plans d'exécution de traitement de surface	FT	1	3000,00	3 000,00 €	3 000,00 €			
1.21.4	PAQ	FT	1	1000,00	1 000,00 €	1 000,00 €			
1.21.5	Implantation par Géomètre en x,y,z	FT	1	3000,00	3 000,00 €	3 000,00 €			
1.21.6	Mission géotechnique de type G3	FT	1	3000,00	3 000,00 €	3 000,00 €			
1.21.7	Plans de récolement (y/c géoréférencement) / DOE	FT	1	2000,00	2 000,00 €	2 000,00 €			
					<b>40 900,00 €</b>	<b>40 900,00 €</b>			

<b>1.22</b>	<b>Préparation des emprises / Terrassements</b>								
1.22.1	Débroussaillage, nettoyage des emprises y/c déplacement de rochers + évacuation déchets en décharge	M2	2300	2,00	4 600,00 €	4 600,00 €			
1.22.2	Abattage d'arbres y compris évacuation	U	2	1200,00	2 400,00 €	2 400,00 €			
1.22.3	Décapage sur 20 cm de terre végétale y/c mise en dépôt	M3	460	5,00	2 300,00 €	2 300,00 €			
1.22.4	Régilage terre végétale préalablement mise en dépôt (100% Mairie)	M3	184	5,00	920,00 €				920,00 €
1.22.5	Terrassement en déblai pour la création de voies vertes trottoir et piste cyclable, espaces verts et ancrage murs y/c évacuation en décharge (100% Mairie / Piste cyclable)	M3	4050	15,00	60 750,00 €				60 750,00 €
1.22.6	Plus value pour terrassement en déblai rocheux (30 %)	M3	1215	10,00	12 150,00 €		8 991,00		3 159,00 €
1.22.7	Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport en grave 0/80	M3	3524	40,00	140 960,00 €		104 310,40		36 649,60 €
1.22.8	Fouilles pour fosses de plantation de dim 1,00 x 1,00m (100% Mairie)	U	84	20,00	1 680,00 €				1 680,00 €
					<b>225 760,00 €</b>	<b>9 300,00 €</b>	<b>113 301,40 €</b>		<b>103 158,60 €</b>

<b>1.23</b>	<b>Cheminevements / Revêtements</b>								
1.23.1	<b>Cheminement piéton et piste cyclable en béton poreux</b>								
1.23.1.1	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 - ép 30cm	M3	270	50,00	13 500,00 €		9 990,00		3 510,00 €
1.23.1.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 - ép 20cm	M3	180	55,00	9 900,00 €		7 326,00		2 574,00 €
1.23.1.3	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	M2	893	2,00	1 786,00 €				1 786,00 €
1.23.1.4	Traitement de surface en béton drainant	M2	1260	63,50	80 010,00 €				80 010,00 €
1.23.8	<b>Bordures / Caniveaux</b>								
1.23.8.1	Fourniture et mise en œuvre de bordure T2 (100% département / chaussée)	ML	450	38,00	17 100,00 €		17 100,00 €		
					<b>122 296,00 €</b>	<b>17 100,00 €</b>	<b>17 316,00 €</b>		<b>87 880,00 €</b>

<b>1.24</b>	<b>Adduction Eau Potable - Irrigation (100 % Mairie)</b>								
1.24.1	<b>Terrassement en tranchée pour pose de conduites</b>								
1.24.1.1	Fouille pour tranchée AEP y/c blindage	M3	128	12,00	1 536,00 €				1 536,00 €
1.24.2	<b>Plus value pour extraction en terrain rocheux</b>								
1.24.2.1	Plus value pour extraction en terrain rocheux (20%) au prix 1.24.1.1	M3	26	10,00	260,00 €				260,00 €
1.24.3	<b>Grillage</b>								
1.24.3.1	Dispositif de signalisation-détection de canalisation non métallique	ML	800	2,00	1 600,00 €				1 600,00 €
1.24.4	<b>Regard de visite</b>								
1.24.4.1	Fourniture et pose d'un regard de visite 60 x 60	U	10	350,00	3 500,00 €				3 500,00 €
1.24.5	<b>Conduite AEP + programmeur</b>								
1.24.5.1	Conduite PEHD irrigation Ø50 (PN 12 bars) y/c pièces spéciales	ML	300	10,00	3 000,00 €				3 000,00 €
1.24.5.2	Conduite PEHD irrigation Ø32 (PN 12 bars) y/c pièces spéciales	ML	500	8,00	4 000,00 €				4 000,00 €
1.24.5.3	Pièces complémentaires, 1 programmeur 24 voies et 2 programmeurs 12 voies+ 15 vannes bronze clapet 3/4 + clés de branchements + 3 vannes débit metre 50/50	FT	1	4500,00	4 500,00 €				4 500,00 €
1.24.6	<b>Remblaiement en tranchée</b>								
1.24.6.1	Fourniture et mise en œuvre de sable pour lit de pose (Ep : 0,20 m) et enrobage (Ep :0,40m)	M3	128	45,00	5 760,00 €				5 760,00 €
1.24.6.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80	M3	64	50,00	3 200,00 €				3 200,00 €
1.24.7	<b>Fontaineries</b>								
1.24.7.1	Fourniture et pose d'un point d'eau y compris robinet verrouillable et raccordement réseaux	U	3	150,00	450,00 €				450,00 €
1.24.7.2	Fourniture et pose de vidange	U	3	550,00	1 650,00 €				1 650,00 €
1.24.7.3	Fourniture et pose de vannes	U	2	300,00	600,00 €				600,00 €
1.24.7.4	Fourniture et pose d'une ventouse avec regard	U	1	1800,00	1 800,00 €				1 800,00 €
1.24.7.5	Fourniture et pose de clapet anti retour	U	1	600,00	600,00 €				600,00 €
1.24.8	<b>Raccordement sur réseau existant</b>								
1.24.8.1	Raccordement sur conduite en service y/c pièces spéciales	U	1	1500,00	1 500,00 €				1 500,00 €
1.24.8.2	Béton dosé à 300kg pour ancrages et butées	M3	5	350,00	1 750,00 €				1 750,00 €
1.24.9	<b>Essais de réception</b>								
1.24.9.1	Essai pression	ML	800	5,00	4 000,00 €				4 000,00 €
1.24.9.2	Désinfection de réseau	ML	800	5,00	4 000,00 €				4 000,00 €
					<b>43 706,00 €</b>				<b>43 706,00 €</b>

<b>1.25</b>	<b>Télécom (100% Mairie)</b>								
1.25.1	<b>Terrassement en tranchée pour pose de fourreaux</b>								
1.25.1.1	Fouille pour tranchée FT	M3	72	12,00	864,00 €				864,00 €
1.25.2	<b>Plus value pour extraction en terrain rocheux</b>								
1.25.2.1	Plus value pour extraction en terrain rocheux (20%) au prix 2.6.1	M3	20	10,00	200,00 €				200,00 €
1.25.3	<b>Grillage</b>								
1.25.3.1	Grillage avertisseur détectable de couleur normalisée NF	ML	200	2,00	400,00 €				400,00 €
1.25.4	<b>Coffret de raccordement</b>								
1.25.4.1	Fourniture et pose de coffret de raccordement	U	3	250,00	750,00 €				750,00 €
1.25.5	<b>Chambre de tirage</b>								
1.25.5.1	Fourniture et pose de chambre K3C	U	1	2200,00	2 200,00 €				2 200,00 €
1.25.5.2	Borne pavillonnaire	U	1	300,00	300,00 €				300,00 €
1.25.6	<b>Fourreau</b>								
1.25.6.1	Fourniture et pose de 3 fourreaux Ø42/45	ML	300	20,00	6 000,00 €				6 000,00 €
1.25.7	<b>Remblaiement en tranchée</b>								
1.25.7.1	Fourniture et mise en œuvre de sable pour lit de pose (Ep : 0,10 m) et enrobage (Ep :0,20 m)	M3	50	45,00	2 250,00 €				2 250,00 €

