

**Réaménagement de la rue Paul Hermann****Lot 1 : Aménagement V.R.D.***extraction des Prix global et forfaitaires relevant des compétences CASUD***Décomposition des Prix Global et Forfaitaire**

| N°                                 | Désignation   | U              | GTOI                 |          |                   |
|------------------------------------|---|----------------|----------------------|----------|-------------------|
|                                    |   |                | Quantités entreprise | P.U.H.T. | Total             |
| <b>RESEAUX HUMIDES</b>             |   |                |                      |          |                   |
| <b>EAUX PLUVIALES</b>              |   |                |                      |          |                   |
| 6.1.4.1                            | Fouilles en tranchée dans terrain de toutes natures y compris blindage, sable, remblaiement, croisement ou longement d'obstacle                       | m <sup>3</sup> | 4700,00              | 64,06    | 301 082,00        |
| 6.1.4.2                            | Fourniture et pose de canalisations PEHD annelé ø 315 int - SN8   | ml             | 150,00               | 37,47    | 5 620,50          |
| 6.1.4.2                            | Fourniture et pose de canalisations PEHD annelé ø 400 int. - SN8  | ml             | 100,00               | 55,80    | 5 580,00          |
| 6.1.4.2                            | Fourniture et pose de canalisations PEHD annelé ø 500 int. - SN8  | ml             | 75,00                | 82,71    | 6 203,25          |
| 6.1.4.2                            | Fourniture et pose de canalisations PEHD annelé ø 630 int. - SN8  | ml             | 170,00               | 111,61   | 18 973,70         |
| 6.1.4.2                            | Fourniture et pose de canalisations PEHD annelé ø int. 800 - SN8  | ml             | 110,00               | 185,79   | 20 436,90         |
| 6.1.4.2                            | Fourniture et pose de canalisations PEHD annelé ø int. 1000 - SN8   | ml             | 310,00               | 257,04   | 79 682,40         |
| 6.1.4.3                            | Fourniture et pose de regard préfabriqué 1,60 x 1,60 (ø réseau ≥ 800)   | U              | 11,00                | 4 103,20 | 45 135,20         |
| 6.1.4.3                            | Fourniture et pose de regard préfabriqué ø 1000 (ø réseau < 800)  | U              | 13,00                | 1 478,58 | 19 221,54         |
| 6.1.4.3                            | Fourniture et pose de regard préfabriqué ø 1000 à avaloir sous trottoir T à pieds décalés, prébouché droite ou gauche et tampon B125                  | U              | 3,00                 | 1 241,14 | 3 723,42          |
| 6.1.4.4                            | Fourniture et pose de caniveau préfabriqué 40 x 50 + grille 600 classe E 600 verrouillable  | ml             | 140,00               | 680,09   | 95 212,60         |
| 6.1.4.4                            | Fourniture et pose de caniveau préfabriqué 100 x 100 + grille classe D 400 verrouillable  | ml             | 16,00                | 2 151,96 | 34 431,36         |
| 6.1.4.5                            | Réalisation d'essai de compactage au pénétromètre (1u / 20 ml de Canalisation) et transmission des rapports d'essais                                  | U              | 46,00                | 118,78   | 5 463,88          |
| 6.1.4.6                            | Inspection télévisée des réseaux EP et transmission des rapports et vidéos  | ml             | 915,00               | 2,28     | 2 086,20          |
| 6.1.4.7                            | Création d'un regard EP sur réseau existant   | U              | 1,00                 | 4 124,69 | 4 124,69          |
| 6.1.4.8                            | Raccordement sur regard EP existant   | U              | 1,00                 | 236,87   | 236,87            |
| <b>EAUX USEES</b>                  |   |                |                      |          |                   |
| 6.1.4.1                            | Fouilles en tranchée dans terrain de toutes natures y/c blindage, sable, remblaiement en grave 0/31,5, croisement ou longement d'obstacle (roche 80%) |                | 40,00                | 133,20   | 5 328,00          |
| 6.1.4.5                            | Réalisation d'essai de compactage au pénétromètre (1u/25 ml) et transmission des rapports d'essais  | U              | 2,00                 | 118,78   | 237,56            |
| 6.1.4.6                            | Inspection télévisée des réseaux EU et transmission des rapports et vidéos  | ml             | 40,00                | 2,28     | 91,20             |
| 6.1.4.9                            | Fourniture et pose de canalisations PVC ø 160 SN8   | ml             | 0,00                 | 17,00    | -                 |
| 6.1.4.9                            | Fourniture et pose de canalisations PVC ø 200 SN8   | ml             | 25,00                | 20,79    | 519,75            |
| 6.1.4.9                            | Fourniture et pose de canalisations PVC ø 200 SN16 (si pente ≤ 1%)  | ml             | 15,00                | 22,80    | 342,00            |
| 6.1.4.10                           | Fourniture et pose de regard étanche préfabriqué ø 1000 + tampon classe D 400   | U              | 2,00                 | 1 478,58 | 2 957,16          |
| 6.1.4.11                           | Création d'un regard EU sur réseau existant   | U              | 1,00                 | 1 739,93 | 1 739,93          |
|                                    |   |                | <b>TOTAL HT</b>      |          | <b>658 430,11</b> |
| <b>Montant en toutes lettres :</b> |   |                | <b>TVA 8,5%</b>      |          | <b>55 966,56</b>  |
|                                    |   |                | <b>TOTAL TTC</b>     |          | <b>714 396,67</b> |

| N°                                 | Désignation |  | GTOI                 |          |                   |
|------------------------------------|-------------|--|----------------------|----------|-------------------|
|                                    |             |  | Quantités entreprise | P.U.H.T. | Total             |
| <b>RESEAUX HUMIDES</b>             |             |  |                      |          |                   |
| <b>EAUX PLUVIALES</b>              |             |  |                      |          |                   |
|                                    |             |  | <b>SOUS-TOTAL HT</b> |          | <b>647 214,51</b> |
| <b>EAUX USEES</b>                  |             |  |                      |          |                   |
|                                    |             |  | <b>SOUS-TOTAL HT</b> |          | <b>11 215,60</b>  |
|                                    |             |  | <b>TOTAL HT</b>      |          | <b>658 430,11</b> |
| <b>Montant en toutes lettres :</b> |             |  | <b>TVA 8,5%</b>      |          | <b>55 966,56</b>  |
|                                    |             |  | <b>TOTAL TTC</b>     |          | <b>714 396,67</b> |